

「高雄首映典禮」

舞台硬體統籌執行服務需求說明書

壹、主旨：

高雄藍寶石歌廳曾是台灣娛樂圈的重要舞台，不只捧紅無數巨星，更承載庶民共同的文化記憶。透過紀錄片《高雄有顆藍寶石》的視角，我們重新看見這段珍貴的南方光芒，以及它如何在台灣藝術與城市歷史中留下的印記。本中心擬規劃 115 年 3 月 29 日於高雄市立圖書館總館自辦《高雄有顆藍寶石》紀錄片「高雄首映典禮」，本案為本活動演出現場之舞台、燈光、結構、電力、視訊及週邊配備及人員等相關服務徵求專業廠商委託執行。

貳、經費預算：新台幣 600,000 元（含稅）。

參、執行地點：

- 1 樓典禮區：高雄市立圖書館總館 1 樓廣場，詳細空間配置請參閱(附件一)
- 7 樓電影首映區：高雄市立圖書館總館際會廳

肆、履約期程：

- 一、自決標次日起至 115 年 4 月 29 日，此期限包含：
 - 活動日：115 年 3 月 29 日
 - 進場日（暫訂）：115 年 3 月 27 日起
 - 繳交成果報告資料：115 年 4 月 29 日前
- 二、決標次日起廠商應配合本中心參與相關製作會議、協助資料製作提供與現場場勘等相關行政事宜。
- 三、廠商應於演出活動後 1 日內（115 年 3 月 29 日下午 24 時前）完成硬體拆除與場地回復。
- 四、115 年 3 月 29 日演出活動結束後 30 日內（115 年 4 月 29 日）提供本案成果報告書（書面一式 2 份及電子檔一份）辦理驗收。

伍、需求說明：

本案內容至少應包括(但不限)以下需求項目之具體規劃執行方式，廠商可提供更具效益之執行規劃，經本中心同意後執行。

一、時間：演出活動訂於 115 年 3 月 29 日(星期六)，實際執行時程，依本中心需求為主。

二、廠商應於上述活動時間，負責本活動各舞台燈光、結構、視訊工程、電力等工程及相關技術人員與現場活動執行服務。

三、舞台設計及工程規劃：

(一) 舞台搭建應能照圖施工(詳如附件二舞台設計圖)，舞台大小及相關設備可視場地實際情況經本中心同意後調整。

(二) 進場及撤場施工應注意場地設施及環境維護，必要時，應設置保護地墊，避免造成永久性至破壞，如有造成毀損情事，應負回復原狀及相關賠償責任(廠商進場施工前如發現場地設施已有損壞情形，應就場地設施現況拍照存證並通知本中心)。

四、燈光工程規範：

(一) 廠商提供燈具須能配合燈光設計所需器材。

(二) 廠商應於活動時，提供相關燈光技術人員協助本中心活動進行。

五、視訊工程規劃：

應就本活動舞台提出具體規劃執行方式：

應於舞台結構上提供視訊螢幕 6M*4M(高)LED 屏。

六、Truss 結構規劃：

1F 舞台背板兩座：寬 1.6M*高 4M，延伸後支撐腳 長 2.3M*4.6M

7F 際會廳燈 Truss：高 3.5M(含布套)

8F 展覽區背板：寬 4M*2.8M

其他：

一、廠商需配合本中心共同討論演出節目之流程和整體規劃，所有執行規劃需經本中心核可後方可執行。

二、本案規劃與執行工作需與本中心密切協調及全力配合，廠商應指定 1 名

以上專案人員進行專案管理，不定期召開本中心工作會議報告，並協調配合相關事項。

三、廠商應配合本中心場佈、搭台、測試、彩排及撤場時間，安排本活動所需之排練、技術調整等事宜。

四、廠商應投保必要之保險，相關保額規定，詳如本案契約規定。

附件三：

舞台基本配置至少須符合以下需求：

項目	分類	器材規格	數量	單位
結構設備	Backdrop	《25CM Truss》 4M*2.8M(H)/With base iron plate*2 《30CM Truss》 1.6M*4M(H) & Extender support 2.3M*4.6M(H)*2	1	Unit
	Lighting Truss	《25CM Truss》 2.5M(H) /With base iron plate*2 3.5M(H) /With base iron plate&Cloth Cover*2 《30CM Truss》 T Truss 3M(H)+0.5M*4	1	Unit
舞台設備	Stage Structures	Main Stage W 917cm x D 457cm x H 60cm Photography Stage W 732cm x D 182cm x H 150cm	1	Unit
		Cotton Muslin 2000cm x 1000cm	1	Unit
		Black Cotton W 2000cm x H 4000cm	1	Unit
		Red Carpet (Stage)	1	Unit
		400W Spot Moving Light	8	Pcs

項目	分類	器材規格	數量	單位
燈光設備	Light	RGB LED Par	16	Pcs
		W LED Par	14	Pcs
	Effects Light	Multi-Effect Moving Head	4	Pcs
	Special Effects	Air column machine	4	Pcs
	Lighting Console	Digital Lighting Console	1	Unit
視訊設備	Video	Pitch3.9 LED Screen 600cm x 400cm	1	Unit
		Video Console	1	Unit
		Video Mapping Rack	1	Unit
電力設備	Power Support	3Ø4W Cable Run	1	Unit
		3Ø5W Cable Run	3	Unit
		1Ø3W Cable Run	2	Unit
		60K Diesel generator	1	Unit
		45K Diesel generator	1	Unit
		25K Diesel generator	1	Unit
輸出佈置	Folding tables and chairs	IBM Table	7	Pcs
		Folding chairs/With chair covers	260	Pcs
	Decoration	Mic tag	6	Pcs
		Life-size standee(W60*H150cm)	2	Pcs
		Hand holding sign(W60*45cm)	4	Pcs
		Hand sign(W60*40cm)	8	Pcs
		Guardrail/With Double-sided PVC	26	Pcs
		PVC W7.4M*2.8M、W4M*1.6M	1	Unit
Hourglass /With PVC	1	Unit		

